SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о

тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324, web site: www.sicip.co.rs

2/2-1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/2 Пројекат саобраћајница - пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Футог, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**Идејно решење**
Назив и ознака дела пројекта:	**2/2 Пројекат саобраћајница - пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј –ДЕО 2**
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Печат и потпис:	Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о Немањина 6/ IV,Београд Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж. Milutin Ignjatović 226692666-0104943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-0104943710139 Date: 2019.12.11 09:32:11 +01'00'
Печат и потпис: Инжењерска комора Србије Владимир М. Зарић дипл. грађ. инж. 315 К055 11 Одговорни пројектант	Одговорни пројектант: Владимир Зарић, дипл.инж. грађ. лиценца бр.315 К055 11 Владимир Зарић Vladimir Zarić 319599895-06099807800028 Digitally signed by Vladimir Zarić 319599895-06099807800028 Date: 2019.09.13 10:45:06 +02'00'
Број дела пројекта:	2017-728 -САО-2/2
Место и датум:	Београд, септембар 2019.

2/2-2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

2/2-2.1	Ситуација km 76+224.00 - km 77+411.09 Станица Нови Сад	P=1:1000
2/2-2.2	Ситуација km 77+500.00 - km 79+500.00 Станица Нови Сад	P=1:1000
2/2-2.3	Ситуација km 79+500.00 - km 81+000.00 Отворена пруга Нови Сад - Руменка	P=1:1000
2/2-2.4	Ситуација km 81+000.00 - km 82+900.00 Отворена пруга Нови Сад - Руменка	P=1:1000
2/2-2.5	Ситуација km 82+900.00 - km 84+700.00 Станица Нови Сад	P=1:1000
2/2-2.6	Ситуација прикључна пруга Сомбор Отворена пруга Нови Сад - Руменка	P=1:1000
2/2-2.7	Ситуација прикључна пруга Тител Отворена пруга Нови Сад - Руменка	P=1:1000
2/2-2.8	Ситуација km 82+900,00- km 84+700,00 Станица Руменка	P=1:1000
2/2-2.9	Ситуација km 84+651,09- km 86+700,00 Отворена пруга Руменка - Кисач	P=1:1000
2/2-2.10	Ситуација km 86+700,00- km 88+800,00 Отворена пруга Руменка - Кисач	P=1:1000
2/2-2.11	Ситуација km 86+800,00- km 88+890,00 Отворена пруга Руменка - Кисач	P=1:1000
2/2-2.12	Ситуација km 89+850.00 - km 91+150.00 Станица Кисач	P=1:1000
2/2-2.13	Ситуација km 91+150.00 - km 93+750.00 Отворена пруга Кисач - Степановићево	P=1:1000
2/2-2.14	Ситуација km 93+750.00 - km 95+325.00 Отворена пруга Кисач - Степановићево	P=1:1000
2/2-2.15	Ситуација km 95+325.00 - km 96+875.00 Отворена пруга Кисач - Степановићево	P=1:1000
2/2-2.16	Ситуација km 96+875.00 - km 97+750.00 Станица Степановићево	P=1:1000
2/2-2.17	Ситуација km 97+750.00 - km 99+675.00 Отворена пруга Степановићево - Змајево	P=1:1000
2/2-2.18	Ситуација km 99+675.00 - km 101+575.00 Отворена пруга Степановићево - Змајево	P=1:1000
2/2-2.19	Ситуација km 99+675.00 - km 101+575.00 Отворена пруга Степановићево - Змајево	P=1:1000
2/2-2.20	Ситуација km 102+175.00 - km 103+375.00 Станица Змајево	P=1:1000
2/2-2.21	Ситуација km 103+375.00 - km 106+350.00 Отворена пруга Змајево - Врбас Нова	P=1:1000
2/2-2.22	Ситуација km 106+350.00 - km 109+325.00 Отворена пруга Змајево - Врбас Нова	P=1:1000
2/2-2.23	Ситуација km 109+325.00 - km 111+150.00 Отворена пруга Змајево - Врбас Нова	P=1:1000
2/2-2.24	Ситуација km 111+150.00 - km 112+975.00 Отворена пруга Змајево - Врбас Нова	P=1:1000

2/2-2.25	Ситуација km 112+975.00 - km 114+225.00 P=1:1000 Станица Врбас Нова са везним колосецима
2/2-2.26	Ситуација km 114+225.00 - km 115+700.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.27	Ситуација km 115+700.00 - km 117+150.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.28	Ситуација km 117+150.00 - km 118+600.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.29	Ситуација km 118+600.00 - km 120+050.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.30	Ситуација km 120+050.00 - km 121+500.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.31	Ситуација km 121+500.00 - km 122+975.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.32	Ситуација km 122+975.00 - km125+450.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.33	Ситуација km 125+450.00 - km 127+900.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.34	Ситуација km 127+900.00 - km 128+825.00 P=1:1000 Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
2/2-2.35	Ситуација km 128+825.00 - km 130+125.00 P=1:1000 Станица Ловћенац
2/2-2.36	Ситуација km 130+125.00 - km 133+100.00 P=1:1000 Отворена пруга Ловћенац - Бачка Топола
2/2-2.37	Ситуација km 133+100.00 - km 136+075.00 P=1:1000 Отворена пруга Ловћенац - Бачка Топола
2/2-2.38	Ситуација km 136+075.00 - km 139+050.00 P=1:1000 Отворена пруга Ловћенац - Бачка Топола
2/2-2.39	Ситуација km 139+050.00 - km 141+725.00 P=1:1000 Отворена пруга Ловћенац - Бачка Топола
2/2-2.40	Ситуација km 141+725.00 - km 142+675.00 P=1:1000 Отворена пруга Ловћенац - Бачка Топола
2/2-2.41	Ситуација km 141+725.00 - km 142+675.00 P=1:1000 Станица Бачка Топола
2/2-2.42	Ситуација km 144+325.00 - km 147+300.00 P=1:1000 Отворена пруга Бачка Топола - Жедник
2/2-2.43	Ситуација km 147+300.00 - km 150+275.00 P=1:1000 Отворена пруга Бачка Топола - Жедник
2/2-2.44	Ситуација km 150+275.00 - km 153+250.00 P=1:1000 Отворена пруга Бачка Топола - Жедник
2/2-2.45	Ситуација km 153+250.00 - km 156+200.00 P=1:1000 Отворена пруга Бачка Топола - Жедник
2/2-2.46	Ситуација km 156+200.00 - km 157+525.00 P=1:1000 Станица Жедник
2/2-2.47	Ситуација km 157+525.00 - km 160+475.00 P=1:1000 Отворена пруга Жедник - Наумовићево
2/2-2.48	Ситуација km 160+475.00 - km 163+450.00 P=1:1000 Отворена пруга Жедник - Наумовићево
2/2-2.49	Ситуација km 163+450.00 - km 165+943.07 P=1:1000 Отворена пруга Жедник - Наумовићево

2/2-2.50	Ситуација km 165+943.07 - km 169+400.00 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.51	Ситуација km 169+400.00 - km 171+100.00 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.52	Ситуација km 171+100.00 - km 172+700.00 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.53	Ситуација km 166+665.64 - km 184+635.07 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.54	Ситуација km 166+665.64 - km 184+635.07 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.55	Ситуација km 176+300.00 - km 178+400.00 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.56	Ситуација km 166+665.64 - km 184+635.07 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.57	Ситуација km 182+200.00 - km 184+635.07 Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000
2/2-2.58	Ситуација - Излаз за Сомбор и Бају Наумовићево - Државна граница	Р=1:1000

1.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СТАНИЦА НОВИ САД
км 77+010.00

СТАНИЦА НОВИ САД
станица ПЕТРОВАРАДИН
СТАНИЦА НОВИ САД
УЛАЗНО ГРЛО
ИЗЛАЗНО ГРЛО
станица НОВИ САД
међустанично растојање НОВИ САД - РУМЕНКА
ПОЧЕТАК ДРЕНАЖЕ 1
76+637.00 ЛК (76+648.81 ДК)
ПОЧЕТАК ДРЕНАЖЕ 4
76+695.00
КРАЈ ПЕРОН
77+214.44
77+241.00
77+250.00
77+260.00 LK
77+300.00
0.00‰
4.00‰
360.40m
Bulevar Jaše Tomića
Ulica Stevana Dorovskog

	T1-1	T1-2	T6-1	T6-2	T7-1
R	R=300.00	R=300.00	R=300.00	R=300.00	R=250.00
α	α=6°0'0"	α=6°0'0"	α=6°0'0"	α=6°0'0"	α=12°0'0"
Tg1	Tg1=15.72	Tg1=15.72	Tg1=15.72	Tg1=15.72	Tg1=26.28
Tg2	Tg2=15.72	Tg2=15.72	Tg2=15.72	Tg2=15.72	Tg2=26.28
Dk	Dk=31.42	Dk=31.42	Dk=31.42	Dk=31.42	Dk=52.36
Bs	Bs=0.41	Bs=0.41	Bs=0.41	Bs=0.41	Bs=1.38
Yt	Yt=7408748.38	Yt=7408279.73	Yt=7408691.33	Yt=7408314.62	Yt=7408736.80
Xt	Xt=5014184.66	Xt=5014068.35	Xt=5014209.91	Xt=5014116.42	Xt=5014164.53

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

УЛАЗНО ГРЛО

Р.Б.	тип	смер	стационажа
1	60E1-R1200-1:18.5	десна	76+224.17
2	60E1-R1200-1:18.5	десна	76+376.86
3	60E1-R1200-1:18.5	десна	76+396.86
4	60E1-R300-6°	лева	76+501.42
5	60E1-R1200-1:18.5	десна	76+549.55
6	60E1-R300-6°	лева	76+578.06
7	60E1-R300-6°	лева	76+623.50
8	60E1-R200-6°	лева	76+664.09
9	60E1-R300-6°	десна	76+672.79
10	60E1-R200-6°	десна	76+698.75
11	49E1-R300-6°	десна	76+721.43
12	60E1-R300-6°	десна	76+737.76
13	60E1-R300-6°	десна	76+746.54
14	60E1-R300-6°	лева	76+787.04

T1 TU

R=850.000
α=8°41'50"
L1=85.000
L2=85.000
Tg1=107.048
Tg2=107.048
Dk=213.800
Bs=2.808
Yt=7408841.927
Xt=5014234.922
h=85 mm
V=100 km/h

	T8-1	T10-1	T11-1	T12-1	T12-2
R	R=300.00	R=300.00	R=200.00	R=1000.00	R=1000.00
α	α=6°0'0"	α=6°0'0"	α=12°0'0"	α=1°9'1"	α=1°9'1"
Tg1	Tg1=15.72	Tg1=15.72	Tg1=21.02	Tg1=10.04	Tg1=10.04
Tg2	Tg2=15.72	Tg2=15.72	Tg2=21.02	Tg2=10.04	Tg2=10.04
Dk	Dk=31.42	Dk=31.42	Dk=41.89	Dk=20.07	Dk=20.07
Bs	Bs=0.41	Bs=0.41	Bs=1.10	Bs=0.05	Bs=0.05
Yt	Yt=7408735.99	Yt=7408371.73	Yt=7408371.95	Yt=7408806.77	Yt=7408787.19
Xt	Xt=5014173.08	Xt=5014073.92	Xt=5014064.19	Xt=5014208.83	Xt=5014204.39

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

ИЗЛАЗНО ГРЛО

Р.Б.	тип	смер	стационажа
15	49E1-R300-6°	десна	77+220.28
16	49E1-R200-6°	лева	77+246.43
17	49E1-R200-6°	лева	77+293.70
18	60E1-R300-6°	десна	77+296.84
19	60E1-R300-6°	лева	77+296.84
20	60E1-R300-6°	десна	77+334.54
21	60E1-R300-6°	лева	77+334.54
22	49E1-R300-6°	десна	77+366.31
23	60E1-R300-6°	лева	77+411.09
24	60E1-R300-6°	десна	77+411.09
25	49E1-R300-6°	десна	77+411.34

	T1 VK2	T1 VK1	T1L	T1D
R	R=385.250	R=395.500	R=394.750	R=390.000
α	α=54°46'41"	α=50°57'11"	α=53°33'22"	α=53°33'22"
L1	L1=80.000	L1=80.000	L1=80.000	L1=80.000
L2	L2=80.000	L2=80.000	L2=80.000	L2=80.000
Tg1	Tg1=239.490	Tg1=228.321	Tg1=239.106	Tg1=236.702
Tg2	Tg2=239.490	Tg2=228.321	Tg2=239.106	Tg2=236.702
Dk	Dk=287.413	Dk=270.856	Dk=288.119	Dk=283.658
Bs	Bs=49.409	Bs=43.340	Bs=48.168	Bs=47.607
Yt	Yt=7407900.839	Yt=7407913.292	Yt=7407903.511	Yt=7407904.693
Xt	Xt=5014001.356	Xt=5013989.764	Xt=5013992.230	Xt=5013997.418
h	h=115 mm	h=115 mm	h=115 mm	h=115 mm
V	V=80 km/h	V=80 km/h	V=80 km/h	V=80 km/h

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
- ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
- ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ. НМ

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж. 315 0979 03

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА НОВИ САД

Цртеж:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН км 76+224.17 - км 77+411.09

Размера:
1:1000

Фаза пројекта: ИДР
датум: 09.2019.
Цртеж бр. 2017-728-CAO-2/2-2.1

СТАЈАЛИШТЕ ТПС
км 79+321.84
ПОЧЕТАК ЗЕМЉАНОГ КАНАЛА
78+125.00
ПОТПОРНА КОНСТРУКЦИЈА
0+783.35 VP1 ПОЧЕТАК
ПОЧЕТАК БЕТОНСКОГ КАНАЛА
КРАЈ ЗЕМЉАНОГ КАНАЛА
78+250.00
ПОТПОРНА КОНСТРУКЦИЈА
0+915.52 VP1 КРАЈ
КРАЈ БЕТОНСКОГ КАНАЛА
78+277.00
0.00‰
1169.61m
4.00‰
625.00m
PKK
1+187.56
KKK
1+231.14
КРАЈ БЕТОНСКОГ КАНАЛА
78+555.01 DK
ПОЧЕТАК ЗЕМЉАНОГ КАНАЛА
78+552.22 DK
ПОЧЕТАК КАНАЛА
1+539.78 VK1
КРАЈ ОЈАЧАНОГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА
78+891.56 DK
ПОЧЕТАК ЗЕМЉАНОГ КАНАЛА
КРАЈ КАНАЛА
1+611.07 VK1
0.00‰
343.45m
541.28m
ПОЧЕТАК ЗЕМЉАНОГ КАНАЛА
79+330.00
ПОТХОДНИК
79+321.84
ПОПРЕЧНИ ИЗЛИВ
79+386.60 DK
1.00‰
302.16m

	T2 VK2	T2L	T2D	T2 VK1	T3 VK1	T4 VK1	T3L	T3D	T5 VK1	T3 VK2
R	3000.000	3004.750	3000.000	300.000	300.000	1100.000	704.750	700.000	1200.000	800.000
α	0°35'22"	1°48'41"	1°48'41"	20°0'7"	19°54'14"	4°18'59"	19°59'2"	19°59'2"	21°0'41"	21°0'41"
L1	0.000	20.000	20.000	60.000	60.000	20.000	180.000	180.000	30.000	50.000
L2	0.000	20.000	20.000	60.000	60.000	20.000	180.000	180.000	30.000	50.000
Tg1	15.430	57.501	57.425	82.666	82.401	51.453	212.926	212.070	237.534	173.351
Tg2	15.430	57.501	57.425	82.666	82.401	51.453	212.926	212.070	237.534	173.351
Dk	30.860	74.993	74.843	44.097	43.584	62.866	62.737	61.039	410.058	243.323
Bs	0.040	0.381	0.380	5.132	5.086	0.796	12.772	12.711	20.491	13.772
Yt	7407637.252	7407629.118	7407632.204	7407406.504	7407245.126	7406935.894	7406625.919	7406629.690	7406639.843	7406636.040
Xt	5014229.196	5014219.370	5014222.981	5014371.859	5014620.514	5014854.491	5015104.709	5015107.717	5015115.761	5015112.782
h	0 mm	20 mm	20 mm	100 mm	100 mm	25 mm	145 mm	145 mm	40 mm	55 mm
V	80 km/h	95 km/h	95 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	120 km/h	120 km/h	80 km/h	80 km/h

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
26	60E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	78+061.15
27	60E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	78+137.78
28	60E1-R300-6°	лева	бетонски / нова	78+187.78
29	60E1-R300-6°	лева	бетонски / нова	78+264.42

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
1T	49E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	1+595.05 VK1
2T	49E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	1+696.56 VK1

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
- ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
- ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА НОВИ САД

Цртеж:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН км 77+500.00 - км 79+500.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта: ИДР
датум: 09.2019.
Цртеж бр.: 2017-728-САО-2/2-2.2

Novi Sad
ул. Југа Јанчоса
Novi Sad

РАСПУТНИЦА САЈЛОВО
км 80+680.77

T4 VK2
R=495.250
α=23°29'54"
L1=70.000
L2=70.000
Tg1=137.899
Tg2=137.899
Dk=132.743
Bs=11.017
Yt=7406397.746
Xt=5015569.380
h=90 mm
V=80 km/h

T6 VK1
R=500.000
α=23°29'54"
L1=70.000
L2=70.000
Tg1=138.890
Tg2=138.890
Dk=134.698
Bs=11.115
Yt=7406401.500
Xt=5015572.453
h=90 mm
V=80 km/h

T4L
R=700.000
α=22°28'15"
L1=180.000
L2=180.000
Tg1=227.839
Tg2=227.839
Dk=91.422
Bs=15.616
Yt=7406366.964
Xt=5015579.920
h=145 mm
V=120 km/h

T4D
R=700.000
α=22°28'15"
L1=180.000
L2=180.000
Tg1=227.839
Tg2=227.839
Dk=91.422
Bs=15.616
Yt=7406370.084
Xt=5015583.021
h=145 mm
V=120 km/h

T1
R=5000
α=3°37'2"
L1=0.000
L2=0.000
Tg1=157.878
Tg2=157.878
Dk=315.651
Bs=2.492
Yt=7406438.634
Xt=5015548.552
h=0 mm
V=100 km/h

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
1	49E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	80+458.67
2	60E1-R300-6°	лева	бетонски / нова	80+487.87
3	60E1-R300-6°	лева	бетонски / нова	80+503.87
4	49E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	80+535.31
5	60E1-R300-6°	лева	бетонски / нова	80+580.50
6	60E1-R300-6°	лева	бетонски / нова	80+596.50
7	60E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	80+650.27
8	49E1-R300-6°	лева	бетонски / нова	80+673.14
9	60E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	80+726.98

КРАЈ КАНАЛА 80+525.00

T1 SB
R=600.000
α=13°49'46"
L1=60.000
L2=60.000
Tg1=102.712
Tg2=102.712
Dk=84.661
Bs=4.647
Yt=7405600.754
Xt=5016213.438
h=75 mm
V=80 km/h

T1 DT
R=500.00
α=22°59'48"
L1=70.000
L2=70.000
Tg1=136.606
Tg2=136.606
Dk=130.319
Bs=10.655
Yt=7405590.014
Xt=5016234.332
h=90 mm
V=80 km/h

T1 LT
R=504.750
α=22°59'48"
L1=70.000
L2=70.000
Tg1=137.575
Tg2=137.575
Dk=132.233
Bs=10.748
Yt=7405586.277
Xt=5016231.245
h=90 mm
V=80 km/h

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППduring ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
- ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
- ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.
315 0979 03

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА НОВИ САД - РУМЕНКА

Цртеж:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН км 79+500.00 - км 81+000.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.3

K.o. Rumenka
ПОЧЕТАК КАНАЛА, ДРЕНАЖЕ
0+639.50 SB
КРАЈ ГАЛЕРИЈЕ
0+639.12 SB
ГАЛЕРИЈА
0+614.59 SB
КРАЈ ДРЕНАЖЕ
1+276.00 DT - ИЗЛИВ
ПРОПУСТ
82+634.22 LK 82+639.61 DK
ПОЧЕТАК ДРЕНАЖЕ
82+732.00 DK
КРАЈ КАНАЛА
82+730.29 DK
KKK
82+926.49
82+932.02
Put

T5L

R=2004.750
α=30°16'3"
L1=190.000
L2=190.000
Tg1=637.158
Tg2=637.158
Dk=868.588
Bs=72.800
Yt=7405238.482
Xt=5016491.859
h=105 mm
V=180 km/h

T5D

R=2000.000
α=30°16'3"
L1=190.000
L2=190.000
Tg1=635.872
Tg2=635.872
Dk=866.077
Bs=72.631
Yt=7405242.467
Xt=5016494.746
h=105 mm
V=180 km/h

T3 LT

R=500.000
α=31°40'0"
L1=140.000
L2=140.000
Tg1=210.795
Tg2=210.795
Dk=133.486
Bs=21.388
Yt=7404745.544
Xt=5017508.004
h=140 mm
V=100 km/h

T4 LT

R=700.000
α=17°17'1"
L1=100.000
L2=100.000
Tg1=156.199
Tg2=156.199
Dk=110.617
Bs=8.637
Yt=7404667.450
Xt=5017921.217
h=100 mm
V=100 km/h

T2 LT

R=700.000
α=14°18'27"
L1=100.000
L2=100.000
Tg1=137.653
Tg2=137.653
Dk=74.259
Bs=6.089
Yt=7405130.838
Xt=5017085.593
h=100 mm
V=100 km/h

T2DT

R=5000.000
α=1°35'24"
L1=0.000
L2=0.000
Tg1=69.376
Tg2=69.376
Dk=138.743
Bs=0.481
Yt=7405079.881
Xt=5017191.279
h=0 mm
V=100km/h

T3 DT

R=5000.000
α=1°39'56"
L1=0.000
L2=0.000
Tg1=72.676
Tg2=72.676
Dk=145.341
Bs=0.528
Yt=7405009.606
Xt=5017314.729
h=0 mm
V=100km/h

T6L

R=4995.250
α=7°11'43"
L1=110.000
L2=110.000
Tg1=369.065
Tg2=369.065
Dk=517.292
Bs=9.965
Yt=7404748.579
Xt=5017782.182
h=50 mm
V=200 km/h

T6D

R=5000.000
α=7°11'43"
L1=110.000
L2=110.000
Tg1=369.364
Tg2=369.364
Dk=517.889
Bs=9.974
Yt=7404752.914
Xt=5017784.147
h=50 mm
V=200 km/h

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
10	60E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	0+890.85 LT
11	60E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	0+922.17 DT
12	60E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	0+942.17 DT
13	49E1-R300-6°	десна	бетонски / нова	0+000.00 TS

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
- ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
- ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН -
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА НОВИ САД - РУМЕНКА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН км 81+000.00 - км 82+900.00	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.4

СТАНИЦА РУМЕНКА
км 84+043.75

КРАЈ ЗЕМЉ
84+000.00
ОБЈЕКАТ СО
84+043.75
СТУБ GSM-
84+072.57
ПОПРЕЧНИ
84+165.00 LK
84+055.53
3241
3240
83
Kolski put

T5 LT

R=760.00
α=3°5'39"
Tg1=20.53
Tg2=20.53
Dk=41.04
Bs=0.28
Yt=7403960.87
Xt=5019250.90

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

	Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
УЛАЗНО ГРЛО	1	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+278.60
	2	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+399.31
	3	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+439.31
	4	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	83+439.31
	5	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+583.13
	6	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	83+583.13

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

	Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
ИЗЛАЗНО ГРЛО	7	60E1-R1200-1:18.5	лева	бетонски / нова	84+301.63
	8	60E1-R1200-1:18.5	лева	бетонски / нова	84+484.85
	9	60E1-R1200-1:18.5	десна	бетонски / нова	84+484.85
	10	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	84+524.85
	11	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	84+645.56

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
- ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
- ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
- ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
- ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
- ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ.
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.
315 0979 03

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА НОВИ САД

Цртеж:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН км 82+900.00 - км 84+700.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.5

T2 SB
R=300.000
α=120°55'24"
L1=120.000
L2=120.000
Tg1=590.380
Tg2=590.380
Dk=508.284
Bs=312.447
Yt=7405118.776
Xt=5016847.764
h=150 mm
V=80 km/h
T5D
R=2000.000
α=30°16'3"
L1=190.000
L2=190.000
Tg1=635.872
Tg2=635.872
Dk=866.077
Bs=72.631
Yt=7405242.467
Xt=5016494.746
h=105 mm
V=180 km/h
T5L
R=2004.750
α=30°16'3"
L1=190.000
L2=190.000
Tg1=637.158
Tg2=637.158
Dk=868.588
Bs=72.800
Yt=7405238.482
Xt=5016491.859
h=105 mm
V=180 km/h
T3 SB
R=500.000
α=17°36'51"
L1=80.000
L2=80.000
Tg1=117.270
Tg2=117.270
Dk=73.170
Bs=6.502
Yt=7404806.166
Xt=5016068.083
h=90 mm
V=80 km/h
ПОЧЕТАК КАНАЛА, ДРЕНАЖЕ 0+639.50 SB
КРАЈ ГАЛЕРИЈЕ 0+639.12 SB
ГАЛЕРИЈА 0+614.59 SB
ПОЧЕТАК ГАЛЕРИЈЕ 0+578.71 SB
КРАЈ КАНАЛА, ДРЕНАЖЕ 0+561.00 SB
K.o. Rumenka
K.o. Novi Sad IV
pruga – Novi Sad

ЛЕГЕНДА:

🟥	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
🟩	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
🟨	ОГРАДА ПРУГЕ
🟦	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
🟦	ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
🟧	ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
🟥	ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
🟧	ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
🟪	ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
🟪	ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
🟧	ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
🟨	ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
🟩	ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
🟦	ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
🟦	ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА НОВИ САД - РУМЕНКА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА ПРИКЉУЧНА ПРУГА СОМБОР

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.6

Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.
315 K055 11

Милан Н. Јелкић
дипл. грађ. инж.
315 0979 03

K.o. Rumenka
K.o. Novi Sad IV
K.o. Novi Sad
T1 TS
R=500.000
α=86°27'54"
L1=80.000
L2=80.000
Tg1=510.286
Tg2=510.286
Dk=674.008
Bs=186.994
Yt=7404875.236
Xt=5017585.266
h=90 mm
V=80 km/h
T3 DT
R=5000.000
α=1°39'56"
L1=0.000
L2=0.000
Tg1=72.676
Tg2=72.676
Dk=145.341
Bs=0.528
Yt=7405009.606
Xt=5017314.729
h=0 mm
V=100km/h
T2DT
R=5000.000
α=1°35'24"
L1=0.000
L2=0.000
Tg1=69.376
Tg2=69.376
Dk=138.743
Bs=0.481
Yt=7405079.881
Xt=5017191.279
h=0 mm
V=100km/h
T2 LT
R=700.000
α=14°18'27"
L1=100.000
L2=100.000
Tg1=137.653
Tg2=137.653
Dk=74.259
Bs=6.089
Yt=7405130.838
Xt=5017085.593
h=100 mm
V=100 km/h
КРАЈ ДРЕНАЖЕ
1+276.00 DT - излив
РКК
0+227.99
10.00‰
373.35m
0.00‰
420.64m

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
ОГРАДА ПРУГЕ
ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ
ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ (1020/1, 1020/2)

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.
Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.

Милан Н. Јелкић
315 0979 03

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.
Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.
Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА НОВИ САД - РУМЕНКА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА ПРИКЉУЧНА ПРУГА ТИТЕЛ	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.7

СТАНИЦА РУМЕНКА
км 84+043.75

КРАЈ ДРЕНАЖЕ
84+472.00 DK

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

	Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
УЛАЗНО ГРЛО	1	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+278.60
	2	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+399.31
	3	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+439.31
	4	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	83+439.31
	5	60E1-R760-1:14	десна	бетонски / нова	83+583.13
	6	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	83+583.13

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СКРЕТНИЦА

	Р.Б.	тип	смер	праг / стање	стационажа
ИЗЛАЗНО ГРЛО	7	60E1-R1200-1:18.5	лева	бетонски / нова	84+301.63
	8	60E1-R1200-1:18.5	лева	бетонски / нова	84+484.85
	9	60E1-R1200-1:18.5	десна	бетонски / нова	84+484.85
	10	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	84+524.85
	11	60E1-R760-1:14	лева	бетонски / нова	84+645.56

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
□	ОГРАДА ПРУГЕ
- - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ ОБЛОЖЕНИ КАНАЛ
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
—	ОСОВИНА ЛЕВОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
—	ОСОВИНА ДЕСНОГ КОЛОСЕКА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
—	ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 1
—	ОСОВИНА ВЕЗНОГ КОЛОСЕКА 2
—	ОСОВИНА ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА ИЗ/ЗА РАНЖИРНУ СТАНИЦУ
—	ОСОВИНА ЛЕВОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
—	ОСОВИНА ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛОСЕКА
—	ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА СОМБОР
—	ОСОВИНА КОЛОСЕКА ЗА ТИТЕЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1

1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ. НМ

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА РУМЕНКА

Цртеж:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН км 82+900.00 - км 84+700.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.8

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППDuring ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 1	T= 2
x= 7403733.083	x= 7403564.025
y= 5019703.323	y= 5020049.555
α= 1°57'37.0"	α= 1°57'37.0"
L1=90.000	L1=90.000
R= 6000.000	R= 6000.000
L2=90.000	L2=90.000
dl= 115.280	dl= 115.280
dk=295.280	dk=295.280
T1=147.651	T1=147.651
T2=147.651	T2=147.651
b= 0.934	b= 0.934
v= 200	v= 200
hz=45	hz=45

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1

1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА РУМЕНКА - КИСАЧ

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА km 84+651.09 - km 86+700.00	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.9

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 3
x= 7402088.064
y= 5022827.103
α= 3°38'41.5"
L1= 110.000
R= 5000.000
L2= 110.000
dl= 208.074
dk= 428.074
T1= 214.093
T2= 214.093
b= 2.631
v= 200
hz= 50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА РУМЕНКА - КИСАЧ

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 86+700.00 - km 88+800.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.10

ВАНГРАЂЕВИНСКИ РЕОН РАЗМЕРА 1:2500
ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН РАЗМЕРА 1:1000
ВАНГРАЂЕВИНСКИ РЕОН РАЗМЕРА 1:2500
РАЗМЕРА 1:2500
T4
Т=4
89+000.00
89+100.00
89+200.00
89+300.00
89+400.00
89+500.00
89+600.00
89+700.00
89+800.00
89+850.00
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
25
26
27
33

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 4
x= 7401623.579
y= 5023581.210
α= 11°47'45.2"
L1= 110.000
R= 5000.000
L2= 110.000
dl= 919.385
dk= 1139.385
T1= 571.529
T2= 571.529
b= 26.710
v= 200
hz= 50


ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА


1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА РУМЕНКА - КИСАЧ

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 88+800.00 - km 89+890.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.11

СТАНИЦА КИСАЧ
km 90+407
колосек 1
колосек 2
колосек 3
колосек 4
Кд = 738m/750m
Кд = 750m/738m
L=220m
Паркинг
ул. Штурова
ул. Виноградска
УЛИЦА ВИНОГРАДСКА
90+400.00
90+500.00
90+600.00
90+406.66
556
557
558
559
560
561
562
563
564
91+200.00
593

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА КИСАЧ

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 89+850.00 - km 91+150.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.12

93+725.00
93+750.00

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
-□-□-	ОГРАДА ПРУГЕ
------	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 5	T= 6
x= 7400753.813	x= 7400099.156
y= 5025992.495	y= 5027788.505
α= 0°11'32.8"	α= 3°9'16.7"
R= 25000.000	L1= 110.000
dl= 83.966	R= 5000.000
dk= 83.966	L2= 110.000
T1= 41.983	dl= 165.294
T2= 41.983	dk= 385.294
b= 0.035	T1= 192.684
v= 200	T2= 192.684
hz= 0	b= 1.996
	v= 200
	hz= 50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА КИСАЧ - СТЕПАНОВИЋЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 91+150.00 - km 93+750.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-CAO-2/2-2.13

93+725.00
93+750.00
93+775.00
93+800.00
93+825.00
93+850.00
93+875.00
93+900.00
93+925.00
93+950.00
93+975.00
94+000.00
94+025.00
94+050.00
94+075.00
94+100.00
94+125.00
94+150.00
94+175.00
94+200.00
95+325.00

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
ОГРАДА ПРУГЕ
ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 6
x= 7400099.156
y= 5027788.505
α= 3°9'16.7"
L1= 110.000
R= 5000.000
L2= 110.000
dl= 165.294
dk= 385.294
T1= 192.684
T2= 192.684
b= 1.996
v= 200
hz= 50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА КИСАЧ - СТЕПАНОВИЋЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 93+750.00 - km 95+325.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **09.2019.**
Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.14

станица
СТЕПАНОВИЋЕВО
ПОЧЕТАК СКРЕТНИЦЕ бр.1
96+904.10
96+925.00

ЛЕГЕНДА:

- 〰 ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- 〰 ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 7	T= 8
x= 7398999.132	x= 7398895.889
y= 5030357.311	y= 5030593.254
α= 0°27'4.7"	α= 0°27'4.9"
R= 20000.000	R= 20000.000
dl= 157.533	dl= 157.553
dk=157.533	dk=157.553
T1=78.767	T1=78.777
T2=78.767	T2=78.777
b= 0.155	b= 0.155
v= 200	v= 200
hz=0	hz=0

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА КИСАЧ - СТЕПАНОВИЋЕВО

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 95+325.00 - km 96+875.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.15

96+875.00
96+904.10
96+925.00
96+950.00
96+975.00
97+000.00
97+025.00
97+034.32
97+050.00
97+075.00
97+100.00
97+125.00
97+150.00
97+175.00
97+200.00
97+225.00
97+250.00
97+275.00
97+300.00
97+325.00
97+336.60
97+350.00
97+375.00
97+400.00
97+425.00
97+450.00
97+475.00
97+500.00
97+525.00
97+550.00
97+575.00
97+600.00
97+625.00
97+650.00
97+675.00
97+700.00
97+725.00
97+750.00
97+769.04
97+800.00
Ул. војводе Путника
Улица 25. октобра
ул. 25. октобра
Ул. Бошка Бухе
ул. Милунке Савић
К. Степановићево
Паркинг
колосек 4а
колосек 4
колосек 3
колосек 2
колосек 1
ПЕРОН II B=4.0m h=55cm L=220m
ПЕРОН I B=4.0m h=55cm L=220m
Кд = 310m/322m
Кд = 322m/310m
МР=944.95m
Колски пут
СТАЈАЛИШТЕ СТЕПАНОВИЋЕВО
km 97+300

ЛЕГЕНДА:

- 〰 ГРАНИЦА ПППГН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- 〰 ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ▫—▫—▫ ОГРАДА ПРУГЕ
- - - - ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ▥ ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА СТЕПАНОВИЋЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 96+875.00 - km 97+750.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.16

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 9	T= 10
x= 7398474.340	x= 7398374.307
y= 5031577.668	y= 5031808.855
α= 0°12'58.1"	α= 0°13'0.3"
R= 25000.000	R= 25000.000
dl= 94.305	dl= 94.577
dk=94.305	dk=94.577
T1=47.153	T1=47.289
T2=47.153	T2=47.289
b= 0.044	b= 0.045
v= 200	v= 200
hz=0	hz=0



ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 97+750.00 - km 99+675.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.17

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 99+675.00 - km 101+575.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **09.2019.**
Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.18

101+550.00
101+575.00
101+600.00
101+625.00
101+650.00
101+675.00
101+700.00
101+725.00
101+750.00
101+775.00
101+800.00
101+825.00
101+850.00
101+875.00
101+900.00
101+925.00
101+950.00
101+975.00
101+980.00
101+984.53
102+000.00
102+025.00
102+050.00
102+075.00
102+100.00
102+125.00
102+150.00
102+175.00
102+189.67
102+200.00
Канал Јегричка
РЕГУЛАЦИЈА КАНАЛА БР. Ј-520
101+972.62
МОСТ
МОСТ-КАНАЛ ЈЕГРИЧКА L=21.8m
101+980.00
ПОЧЕТАК СКРЕТНИЦЕ БР.1
102+189.67
ПОЧЕТАК СКРЕТНИЦЕ бр.1
km 102+189.67 (ДК)
међустанично растојање
СТЕПАНОВИЋЕВО-ЗМАЈЕВО
станица
ЗМАЈЕВО
LK=342.83m
L=90.00
R=6000
KKK 101+738.29
ул. 1. маја
ул. Радничка
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
-□-□-	ОГРАДА ПРУГЕ
- - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ
▨	ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА
1020/1 1020/2	КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

T= 11
x= 7397012.763
y= 5034988.475
α= 4°7'59.5"
L1= 90.000
R= 6000.000
L2= 90.000
dl= 342.828
dk= 522.828
T1= 261.510
T2= 261.510
b= 3.961
v= 200
hz= 45

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 101+575.00 - km 102+175.00

Размера
1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-CAO-2/2-2.19

СТАНИЦА ЗМАЈЕВО
km 102+514

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 11
x= 7397012.763
y= 5034988.475
α= 4°7'59.5"
L1= 90.000
R= 6000.000
L2= 90.000
dl= 342.828
dk= 522.828
T1= 261.510
T2= 261.510
b= 3.961
v= 200
hz= 45

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:

лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА ЗМАЈЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 102+175.00 - km 103+375.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **09.2019.**
Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.20

106+300.00
106+325.00
106+350.00
1214
1215
1216

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 12	T= 13
x= 7396279.108	x= 7396153.745
y= 5037113.393	y= 5037618.969
α= 5°7'18.0"	α= 2°21'16.9"
L1=110.000	L1=110.000
R= 5000.000	R= 5000.000
L2=110.000	L2=110.000
dl= 336.949	dl= 95.486
dk=556.949	dk=315.486
T1=278.628	T1=157.759
T2=278.628	T2=157.759
b= 5.099	b= 1.157
v= 200	v= 200
hz=50	hz=50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:

лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - ОТВОРЕНА ПРУГА ЗМАЈЕВО - ВРБАС НОВА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 103+375.00 - km 106+350.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**

датум: **09.2019.**

Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.21

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
─□─□─	ОГРАДА ПРУГЕ
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЗМАЈЕВО - ВРБАС НОВА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 106+350.00 - km 109+325.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.22

R=20000
5.000‰ 506.000m
4.000‰ 830.800m
110+256.90
К.О. БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
КО Кулура
Колски пут
Канал
110+050.00
110+075.00
110+100.00
110+122.59
110+150.00
110+175.00
110+200.00
110+225.00
110+250.00
110+275.00
110+300.00
110+305.42
110+325.00
110+329.46
110+350.00
110+372.70
110+375.00
110+400.00
110+425.00
110+450.00
110+475.00
110+500.00
110+525.00
Цев Ф 0.6м, бетонска
ПРОПУСТ - В/Н= 2.10m/2.15m 110+122.59
Пропуст Л=3.0м, плочаст
Мост 42м
МОСТ - КАНАЛ БЕЧЕЈ - БОГОЈЕВО L=42м 110+351.21
Канал Дунав-Тиса-Дунав
L=110.00 PPK 110+411.48
R=5000 PKK L=110.00 110+521.48
Lp=110.00m
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387

ЛЕГЕНДА:

🟥	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
🟩	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
-□-□-□-	ОГРАДА ПРУГЕ
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 14
x= 7394388.115
y= 5043664.426
α= 3°49'22.3"
L1=110.000
R= 5000.000
L2=110.000
dl= 223.607
dk=443.607
T1=221.869
T2=221.869
b= 2.885
v= 200
hz=50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЗМАЈЕВО - ВРБАС НОВА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 109+325.00 - km 111+150.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.23

i=4.0‰
L=685.00
i=0.5‰
L=1420.00
Rv=20000.00
112+929.37
МР=4204.18m
ПОЧЕТАК СКРЕТНИЦЕ БР.1
112+982.71
ПС 1
112+851.90
112+876.90
112+901.90
112+926.90
112+951.90
112+976.90
112+982.71
113+001.90
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
2168
2169
2170/1
2170/2
2171
3504
КО КУЛПИН
станица
ВРБАС НОВА

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЗМАЈЕВО - ВРБАС НОВА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 111+150.00 - km 112+975.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.24

СТАНИЦА ВРБАС НОВА
km 113+610
P=1:1000

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
─□─□─	ОГРАДА ПРУГЕ
- - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА ВРБАС НОВА СА ВЕЗНИМ КОЛОСЕЦИМА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 112+975.00 - km 114+225.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.25

P=1:1000

T1LV
R=2000.000
L=0.000
α=7°46'25"
Tg=135.882
Dk=271.347
Bs=4.611
Yt=7393139.049
Xt=5047044.526
R=20000
0.500‰
1420.000m
10.000‰
357.000m
114+349.37
i=0.5‰
L=1420.00
i=10.0‰
L=357.00
ПОЧЕТАК СКРЕТНИЦЕ бр.16
km 114+244.07 (ДК)
почетак бетонског сегментног канала
крај дренаже
км: 114+244,07 (ДГ)= км: 0+230,44 (ЛВ)
114+225.00
114+250.00
114+275.00
114+300.00
114+325.00
114+350.00
114+375.00
114+400.00
Колски пут
T2LV
R=300.000
L=50.000
α=62°17'26"
Tg=206.315
Dk=375.786
Bs=50.929
Yt=7392925.722
Xt=5047447.816
R=20000
10.000‰
357.000m
5.500‰
1105.503m
ПОДВОЖЊАК - ГАЛЕРИЈА
км: 114+716,45 (ДК)
км: 0+566,40 (ЛВ)
i=-10.0‰
L=489.29
i=4.0‰
L=317.67
i=10.0‰
L=357.00
i=-5.5‰
L=1107.00
мелиорациони канал IV-D
км: 114+624,54
114+625.00
114+650.00
114+675.00
114+700.00
114+725.00
114+750.00
114+775.00
T2DV
R=300.000
L=50.000
α=45°25'58"
Tg=150.549
Dk=287.518
Bs=25.603
Yt=7393008.914
Xt=5047507.400
i=-7.0‰
L=510.31
i=0.00‰
L=999.69
RV=5000
0+710.00
0+602.14
T15
R=25000.000
L=0.000
α=0°13'45"

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
-□-□-□-	ОГРАДА ПРУГЕ
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА


1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН -
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 114+225.00 - km 115+700.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.26

116+300.00
116+325.00
116+350.00
116+375.00
116+400.00
116+395.88
116+425.00
116+450.00
116+475.00
116+500.00
116+525.00
116+550.00
116+575.00
116+600.00
116+625.00
116+650.00
116+675.00
1155/4
1156
1157/1
1157/2
1158
1159
1160
1205
1204/2
Копски пут

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
-□-□-	ОГРАДА ПРУГЕ
- - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ



ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА


1020/1
1020/2

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 115+700.00 - km 117+150.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.27

R=20000
0.000‰
1028.800m
2.500‰
1598.000m
117+750.77
117+675.00
117+700.00
117+725.00
117+750.00
117+775.00
117+800.00
117+825.00
117+850.00
117+875.00
117+900.00
117+925.00
117+950.00
117+975.00
118+000.00
118+019.72
118+025.00
118+050.00
118+075.00
118+100.00
118+125.00
951/1
К.О. ВРБАС

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 16
x= 7391871.228
y= 5050574.220
α= 54°16'4.6"
L1=110.000
R= 5000.000
L2=110.000
dl= 4625.771
dk=4845.771
T1=2617.423
T2=2617.423
b= 618.453
v= 200
hz=50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:

лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Владимир М. Зарић дипл. грађ. инж. 315 K055 11

Милан Јелкић 315 0093 03

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 117+150.00 - km 118+600.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.28

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
-□-□-	ОГРАДА ПРУГЕ
- - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ
▨	ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА
▨	КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 118+600.00 - km 120+050.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.29

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППГН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ



ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА



КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 120+050.00 - km 121+500.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.30

К.О. ВРБАС
T17

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 17
x= 7394140.570
y= 5053889.347
α= 24°8'48.1"
L1=110.000
R= 5000.000
L2=110.000
dl= 1997.196
dk=2217.196
T1=1124.496
T2=1124.496
b= 113.202
v= 200
hz=50


ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 121+500.00 - km 122+975.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-CAO-2/2-2.31

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
□—□—□	ОГРАДА ПРУГЕ
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 122+975.00 - km125+450.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.32

ПОСТОЈЕЋА СТАНИЦА
ЛОВЋЕНАЦ-УКИДА СЕ
127+925.00
КУЛСКИ ПУТ
R=500.00

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА km 125+450.00 - km 127+900.00	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.33

127+875.00
127+900.00
127+925.00
127+950.00
127+975.00
128+000.00
128+025.00
128+050.00
128+075.00
128+100.00
128+125.00
128+150.00
128+175.00
128+200.00
128+225.00
128+250.00
128+275.00
128+300.00
128+325.00
128+350.00
128+375.00
128+400.00
128+425.00
128+450.00
128+475.00
128+500.00
128+525.00
128+550.00
128+575.00
128+600.00
128+625.00
128+650.00
128+675.00
128+700.00
128+725.00
128+750.00
128+775.00
128+800.00
128+825.00
128+848.46
128+875.00
КУЛСКИ ПУТ
ПЕЋЕ ЗЕМЉЕ
T18
T5
T6
T7
T8
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
8246/1
8072
T5
R=250.00
Gama=20°0'38"
Tg1=44.11
Tg2=44.11
Dk=87.31
Bs=3.86
Yt=7395357.75
Xt=5060399.20
T6
R=300.00
Gama=10°4'9"
Tg1=26.43
Tg2=26.43
Dk=52.72
Bs=1.16
Yt=7395345.99
Xt=5060468.74
T7
R=350.00
Gama=6°26'46"
Tg1=19.71
Tg2=19.71
Dk=39.38
Bs=0.55
Yt=7395349.47
Xt=5060896.11
128+685.30
T8
R=250.00
Gama=14°57'24"
Tg1=32.82

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 18
x= 7395334.205
y= 5060492.487
α= 10°15'31.5"
L1=110.000
R= 5000.000
L2=110.000
dl= 785.244
dk=1005.244
T1=503.831
T2=503.831
b= 20.205
v= 200
hz=50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА km 127+900.00 - km 128+825.00	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.34

СТАНИЦА ЛОВЋЕНАЦ-МАЛИ ИЂОШ
km 129+523
КУЛСКИ ПУТ
ПЕЦЕ ЗЕМЉЕ
R=20000

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА ЛОВЋЕНАЦ

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 128+825.00 - km 130+125.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **09.2019.**
Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.35

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЈАЛИШТЕ
МАЛИ ИЂОШ -УКИДА СЕ
Железничка станица

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 19
x= 7395333.801
y= 5062395.942
α= 0°17'37.8"
R= 20000.000
dl= 102.564
dk=102.564
T1=51.282
T2=51.282
b= 0.066
v= 200
hz=0

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЛОВЋЕНАЦ - БАЧКА ТОПОЛА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 130+125.00 - km 133+100.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **09.2019.**
Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.36

ПОСТОЈЕЋА УКРСНИЦА
МАЛИ ИЂОШ ПОЉЕ-УКИДА СЕ
СЕРВИСНИ ПУТ
ТОПОЛСКИ ПУТ
КОЛСКИ ПУТ
136+025.00
136+050.00
136+075.00

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
ОГРАДА ПРУГЕ
ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.
Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.
Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.
Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - ОТВОРЕНА ПРУГА ПОВЂЕНАЦ - БАЧКА ТОПОЛА

Цртеж: **СИТУАЦИЈА**
km 133+100.00 - km 136+075.00
Размера: 1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **09.2019.**
Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.37

НАДВОЖЊАК B=9.40m, L=129.20m
139+025.00
139+050.00
СЕРВИСНИ ПУТ - МАКАДАМ
2570
2571
2572

ЛЕГЕНДА:

〰 ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

〰 ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЛОВЋЕНАЦ - БАЧКА ТОПОЛА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 136+075.00 - km 139+050.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.38

141+700.00
141+725.00
2680
2681
6210
6215
Суботица

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН -
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЛОВЋЕНАЦ - БАЧКА ТОПОЛА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 139+050.00 - km 141+725.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.39

Ко Бачка Топола
141+725.00
141+750.00
141+775.00
141+800.00
141+825.00
141+850.00
141+875.00
141+900.00
141+925.00
141+950.00
141+975.00
142+000.00
142+025.00
142+050.00
142+075.00
142+100.00
142+125.00
142+150.00
142+175.00
142+200.00
142+225.00
142+250.00
142+275.00
142+300.00
142+325.00
142+350.00
142+375.00
142+400.00
142+425.00
142+450.00
142+475.00
142+500.00
142+525.00
142+550.00
142+575.00
142+600.00
142+625.00
142+650.00
142+675.00
ВИНОГРАДИ
T20
TS1
TS2
СЕРВИСНА САОБРАЋАЈНИЦА 3
улица Чаки Лајоша
Економско двориште
МИТУНОВО
142+100.00
142+200.00
142+300.00
142+400.00
142+500.00
142+600.00

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППП ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
-□-□-□-	ОГРАДА ПРУГЕ
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 20
x= 7395271.922
y= 5073982.332
α= 7°38'15.7"
L1= 110.000
R= 5000.000
L2=110.000
dl= 556.514
dk=776.514
T1=388.758
T2=388.758
b= 11.228
v= 200
hz=50

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЛОВЋЕНАЦ - БАЧКА ТОПОЛА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 141+725.00 - km 142+675.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.40

TS0
TS1
TS2
TS3
TS4
TS0
TS1
TS1
Postojeća kol
vaga
улица Београдска
144+350.00

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
□—□—□	ОГРАДА ПРУГЕ
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 21
x= 7395502.096
y= 5075771.265
α= 0°42'25.4"
R= 20000.000
dl= 246.813
dk=246.813
T1=123.408
T2=123.408
b= 0.381
v= 200
hz=0

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
1020/1
1020/2

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 142+675.00 - km 144+325.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.41

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 22
x= 7395600.748
y= 5076620.688
α= 0°27'27.7"
R= 20000.000
dl= 159.761
dk=159.761
T1=79.881
T2=79.881
b= 0.160
v= 200
hz=0

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА БАЧКА ТОПОЛА - ЖЕДНИК

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 144+325.00 - km 147+300.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.42

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ
- ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА
- КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ (1020/1, 1020/2)

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА БАЧКА ТОПОЛА - ЖЕДНИК

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 147+300.00 - km 150+275.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.43

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЈАЛИШТЕ
МАЛИ БЕОГРАД -УКИДА СЕ
152+238.42
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
153+250.00
3150

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1

1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА БАЧКА ТОПОЛА - ЖЕДНИК

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА km 150+275.00 - km 153+250.00	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.44

Владимир М. Зарић дипл. грађ. инж. 315 К055 11

Милан Н. Јелкић 315 0979 03

R=20000
2.000‰
708.000m
0.000‰
1441.000m
156+129.97
међустанично растојање
БАЧКА ТОПОЛА-ЖЕДНИК
станица
ЖЕДНИК
ПОЧЕТАК СКРЕТНИЦЕ бр.1
km 156+211.82 (ДК)
156+125.00
156+150.00
156+175.00
156+200.00
156+211.82
156+225.00
Железничка пру
3266
3267
3268
3269
3270
3271
4593
4594
4595
4597
109

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
─□─□─	ОГРАДА ПРУГЕ
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
**Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА БАЧКА ТОПОЛА - ЖЕДНИК**

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 153+250.00 - km 156+200.00**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.45

К.О. НОВИ ГРАД
НОВИ ЖЕДНИК
Улица Радоја Вујошевића
Улица Ослобођења
Улица Војвођанска
колосек 1
колосек 2
колосек 3
колосек 4
колосек 5
колосек 6а
колосек 1а
TS1
TS2
TS3
S1
km 156+200.00
km 157+525.00
СТАНИЦА ЖЕДНИК
km 157+116

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
СТАНИЦА ЖЕДНИК

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 156+200.00 - km 157+525.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.46

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОГРАДА ПРУГЕ

ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА

ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - ОТВОРЕНА ПРУГА ЖЕДНИК - НАУМОВИЋЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 157+525.00 - km 160+475.00

Размера: 1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**

датум: **09.2019.**

Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.47

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЈАЛИШТЕ
ВЕРУШИЋ-УКИДА СЕ
163+400.00
163+413.36
163+425.00
163+450.00
ПРОПУСТ-КАНАЛ ЏИКЕР ВН=4.10m/2.70m
Канал Џикер

ЛЕГЕНДА:

〰	ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
〰	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
─□─□─	ОГРАДА ПРУГЕ
- - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
▥	ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЖЕДНИК - НАУМОВИЋЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 160+475.00 - km 163+450.00

Размера:
1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **09.2019.**
Цртеж бр.: 2017-728-САО-2/2-2.48

К.О. Доњи Град
К.О. Нови Град
станица НАУМОВИЋЕВО
ПОЧЕТАК СКРЕТНИЦЕ БР.1
165+943.072

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ КАНАЛ

T= 23	T= 24
x= 7398149.522	x= 7398202.553
y= 5097135.090	y= 5097523.528
α= 0°41'30.4"	α= 0°41'24.3"
R= 20000.000	R= 20000.000
dl= 241.472	dl= 240.885
dk=241.472	dk=240.885
T1=120.737	T1=120.444
T2=120.737	T2=120.444
b= 0.364	b= 0.363
v= 200	v= 200
hz=0	hz=0

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Ревизиони блок:

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
ОТВОРЕНА ПРУГА ЖЕДНИК - НАУМОВИЋЕВО

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 163+450.00 - km 165+943.07

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.49

K.o Dowi Grad
K.o Dowi Grad
GORWI V
K.O. NOVI GRAD
Kolski put
KM 167
ПС 8
167+097.61

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППin ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 165+943.07 - km 169+400

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.50

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.
315 К055 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Н. Јелкић
дипл. грађ. инж.
315 0979 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Železnička pruga Beograd - Subotica
R=2000
Gama=34°33'58"
L1=140
L2=140
Tg1=692.406
Tg2=692.406
Dk=1346.585
Bs=95.000
Yt=7398645.273
Xt=5101086.012
i=0.5 ‰
L=900.00
i=-1.7 ‰
L=2340.00
Rv=20000
169+788.10
800
R=2000
Gama=35°49'50"
L1=140
L2=140
Tg1=716.700
Tg2=716.700
Dk=1390.721
Bs=102.346
Yt=7399884.823
Xt=5102479.693
36778/2

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1
1020/2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 169+400 - km 171+100**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.51

TS0
TS1
i=-1.7 ‰
L=2340.00
i=-0.5 ‰
L=640.00
Rv=20000
172+128.10
100
200
300
107
НАДВОЖЊАК
172+193.38
172+281.65
R=1800.00
...А 2 - ПРИСТУП ТК ОБЈЕКТУ, L=695.00 m
36842
36841/2
36841/1
36495/8

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ.
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 171+100 - km 172+700

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	09.2019.	2017-728-САО-2/2-2.52

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 166+665.64 - km 184+635.07

Размера: 1:1000

Фаза пројекта: **ИДР**

датум: **09.2019.**

Цртеж бр. 2017-728-САО-2/2-2.53

Železnička pruga Beograd - Subotica
TS1
TS2

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2
КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.
НМ

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА **km 166+665.64 - km 184+635.07**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.54

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Владимир М. Зарић 315 K055 11

Милан Н. Јелкић 315 0979 03

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 176+300 - km 178+400

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-CAO-2/2-2.55

К.О. СТАРИ ГРАД
К.О. НОВИ ГРАД
i=0.50%
L=1830.00
i=0.00%
L=4626.97
R=5000.000
Gama=12°19'23"
L1=110.000
L2=110.000
Tg1=594.793
Tg2=594.793
Dk=1185.399
Bs=29.153
Kolski put

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 К055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 166+665.64 - km 184+635.07

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.56

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.
315 К055 11

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Н. Јелкић
дипл. грађ. инж.
315 0979 03

К.О. СТАРИ ГРАД
К.О. НОВИ ГРАД
TS1
TS2
TS3
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
Kolski put
Asfaltni put
Železnička pruga Beograd - Subotica
100
200
300
127

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ПППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:
лиценца број: 315 K055 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Даница Панић, маст.инж.грађ
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА
km 182+200 - km 184+635.07

Размера: 1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.57

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

1020/1

1020/2

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге и станице:

лиценца број: 315 К055 11

Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:

Даница Панић, маст.инж.грађ

Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:

Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:

Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:

мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:

" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.

Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:

МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:

Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј -
НАУМОВИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:	Размера:
СИТУАЦИЈА - ИЗЛАЗ ЗА СОМБОР И БАЈУ **km 166+665.64 - km 184+635.07**	1:1000

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**09.2019.**	2017-728-САО-2/2-2.58